



ANEXO I
Metas y Obligaciones de Mejora
y
Expansión del Servicio

Handwritten signature or initials.



ANEXO I

METAS Y OBLIGACIONES DE MEJORA
Y EXPANSION DEL SERVICIO

1. Oferta y demanda

1.1 Abastecimiento de agua potable

Se deberá asegurar que al fin del año 5 de la Concesión la oferta disponible permita atender con eficiencia la demanda de agua potable prevista en el PMES.

1.2 Desagües Cloacales

Se deberá asegurar que al fin del año 5 de la Concesión, las condiciones de recepción, conducción y bombeo permitan atender con eficiencia la demanda del servicio prevista en el PMES.

2. Reducción de agua no contabilizada (incluyendo consumos de plantas)

Se entiende por agua no contabilizada, a toda aquella que habiendo sido producida en pozos, a plantas de tratamiento no es comercializada.

Por lo tanto, se encuentran bajo esa categoría:

- a) Agua usada para la operación propia de las plantas de tratamiento.
- b) Pérdidas en la planta de tratamiento.
- c) Pérdidas por infiltración y/o roturas en los sistemas troncales.
- d) Pérdidas por infiltración y/o roturas en las redes de distribución.
- e) Usos de agua potable exentos de cobro.
- f) Usos no autorizados de agua potable.

Los valores máximos admisibles de agua no contabilizada durante el período de la Concesión serán los siguientes:

Valores máximos como porcentajes del agua producida

Año	1	5	10	15	20	25	30
%	43	37	34	31	28	25	25

Nota: Estos valores fueron proyectados, estimando el valor actual de agua no contabilizada. Dicho valor, así como los valores máximos admisibles, podrán ser modificados por el Ente Regulador, según los resultados de los estudios que debe

Handwritten signature and initials.

accesos, obras complementarias y mantenimiento general.



8. Grandes conducciones de agua potable

8.1 Abastecimiento a Zona Oeste (Morón y Tres de Febrero)

Construcción del Río Subterráneo a Morón y Tres de Febrero o solución alternativa de similares características, que debe entrar en servicio como máximo a fines del Año 4 de la Concesión juntamente con las estaciones de bombeo, salas de clorinación y obras complementarias. En todos los casos se deberán satisfacer las metas establecidas en la planilla Nro. 1 para la zona de influencia del emprendimiento.

8.2 Abastecimiento a Zona Sur (Lomas de Zamora)

Construcción del Río Subterráneo a Lomas de Zamora o solución alternativa de similares características que debe entrar en servicio como máximo a fines del Año 5 de la Concesión juntamente con estaciones de bombeo, salas de clorinación y obras complementarias. En todos los casos se deberán satisfacer las metas establecidas en la planilla Nro. 1 para la zona de influencia del emprendimiento.

8.3 Ríos Subterráneos Existentes

- * Inspección y evaluación de las condiciones y el estado de los mismos concluidas a fines del Año 2 de la Concesión.
- * Realización de los trabajos necesarios de mantenimiento general, renovación y/o rehabilitación en aquellos tramos o ríos que así lo requieran en base a los resultados obtenidos en la inspección y evaluación concluidos como máximo a fines del Año 10 de la Concesión.

9. Estaciones Elevadoras e Impulsoras

Estab. General San Martín: Renovación /rehabilitación parque de bombas y equipos de control finalizado al Año 2 de la Concesión de modo de garantizar la operación segura previendo la disponibilidad de parque de reserva.

Estación Lanús: Renovación/ rehabilitación parque de bombas y equipos de control finalizado al Año 3 de la Concesión de modo de garantizar la operación segura previendo la disponibilidad de parque de reserva.



Otras estaciones existentes: Renovación /rehabilitación parque de bombas y equipos de control según evaluación de necesidad finalizado al Año 10 de la Concesión de modo de garantizar la operación segura previendo la disponibilidad de parque de reserva.

Estaciones nuevas: Ver grandes conducciones de agua potable.

10. Obras de Mantenimiento, Renovación y/o Rehabilitación en redes de distribución de agua potable y colección de desagües cloacales

Cualquiera sea la vida útil de las conexiones, válvulas, hidrantes, medidores y cualquier otro elemento de maniobra o control, los mismos deberán ser renovados y/o rehabilitados para lograr su funcionamiento óptimo, como máximo al fin del Año 5 de la Concesión. Asimismo, el Concesionario deberá, como máximo a fines del Año 10 de la Concesión, haber intervenido por lo menos en una ocasión en el ciento por ciento (100%) de los mismos. Idénticas recurrencias se deberán observar en los decenios siguientes.

11. Estaciones de bombeo cloacal

* Wilde: Realización de obras de emergencia, reparaciones y/o renovaciones necesarias, concluidas como máximo al fin del Año 2 de la Concesión.

Optimización concluida como máximo al fin del Año 5 de la Concesión que garantice la operación segura de la estación previéndose parque de reserva, y que brinde flexibilidad en el régimen de bombeo.

Se incluye asimismo la renovación y/o readaptación de las instalaciones de rejillas, instalación eléctrica, incinerador, instalación de provisión de gas, instalaciones de descarga de camiones atmosféricos, inspección y rehabilitación de instalaciones civiles e infraestructura.

* Boca/Barracas: Realización de obras de emergencia, reparaciones y/o



renovaciones ^{necesarias} concluidas como máximo al fin del Año 2 de la Concesión.

Optimización concluida como máximo al fin del Año 5 de la Concesión que garantice la operación segura de la estación previéndose parque de reserva, y que brinde flexibilidad en el régimen de bombeo. Se incluye asimismo realizar tareas de renovación y rehabilitación en la instalación eléctrica.

- * Estaciones menores: Inspección, Renovación y Rehabilitación de bombas y estructuras concluida como máximo al fin del Año 3 de la Concesión que garantice la operación segura de las estaciones previéndose parque de reserva.

12. Conducción de Efluentes

- * Limpieza y trabajos de emergencia necesarios en Cloacas Máximas, Colectores e Impulsiones, concluidos como máximo a fines del Año 5 de la Concesión.
- * Construcción y habilitación de la Cuarta Cloaca Máxima u obra que brinde una prestación similar, concluida como máximo a fines del Año 4 de la Concesión.

En todos los casos se deberán poder satisfacer las metas establecidas en la planilla Nro. 1 para la zona influenciada por el emprendimiento.

13. Tratamiento de Efluentes

13.1 Establecimiento Sud Oeste

- * Rehabilitación y ampliación de la planta existente u obra que brinde una prestación similar, que permita en todo momento cumplir satisfactoriamente con los porcentajes mínimos de cobertura incluidos en las planillas 2 y 3 (tratamiento primario y secundario) en su cuenca de influencia.

13.2 Cuenca Norte (incluye partidos de Tigre, San Fernando y San Isidro, en este último caso excluyendo la expansión del servicio de desagües cloacales)

- * Construcción de una o las necesarias plantas de Tratamiento Cloacal u obras que brinden una prestación similar, que permita en todo momento cumplir satisfactoriamente con los porcentajes mínimos de cobertura incluidos en las planillas



2 y 3 (tratamiento primario y secundario) en su cuenca de influencia.

13.3 Cuenca Oeste (incluye partidos de Tres de Febrero, San Martín y Morón, en este último caso excluyendo la expansión del servicio de desagües cloacales)

- * Construcción de una o las necesarias plantas de Tratamiento Cloacal u obras que brinden una prestación similar, que permita en todo momento cumplir satisfactoriamente con los porcentajes mínimos de cobertura incluidos en las planillas 2 y 3 (tratamiento primario y secundario) en su cuenca de influencia.

13.4 Cuenca "Capital" (incluye toda las áreas no abarcadas por las Cuencas Sud Oeste, Norte y Oeste)

- * Construcción de una o las necesarias plantas de Tratamiento Cloacal u obras que brinden una prestación similar, que permita en todo momento cumplir satisfactoriamente con los porcentajes mínimos de cobertura incluidos en la planilla 2 (tratamiento primario) en su cuenca de influencia.
- * Adecuación de dicha planta u obras que brinden una prestación similar, que permita en todo momento cumplir satisfactoriamente con los porcentajes mínimos de cobertura incluidos en la planilla 3 (tratamiento secundario) en su cuenca de influencia y asegurando que al fin del Año 13 de la Concesión el cien por ciento (100%) de los Usuarios a los que el Concesionario preste el servicio de desagües cloacales cuente asimismo con tratamiento secundario de efluentes.


Handwritten signature or initials.

PLANILLA 1

POBLACION SERVIDA CON AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES: Porcentajes mínimos de cobertura sobre población total proyectada

	Actual			Año 1			Año 2			Año 3			Año 4			Año 5			Año 6		
	Pobl. Total x 1000	Serv. Agua (%)	Serv. Cloaca (%)	Pobl. Total x 1000	Serv. Agua (%)	Serv. Cloaca (%)	Pobl. Total x 1000	Serv. Agua (%)	Serv. Cloaca (%)	Pobl. Total x 1000	Serv. Agua (%)	Serv. Cloaca (%)	Pobl. Total x 1000	Serv. Agua (%)	Serv. Cloaca (%)	Pobl. Total x 1000	Serv. Agua (%)	Serv. Cloaca (%)	Pobl. Total x 1000	Serv. Agua (%)	Serv. Cloaca (%)
Capital Federal	2.961	99	99	2.964	99	99	2.970	99	99	2.973	99	99	2.976	100	99	2.979	100	99	2.979	100	99
Zona Norte																					
Vicente López	289	98	95	289	98	95	289	98	95	289	98	95	289	98	96	289	98	97	289	98	97
San Isidro	299	81	35	299	86	35	300	91	35	300	93	50	301	94	50	301	94	94	301	95	95
Tigre	256	24	8	260	28	8	267	33	8	271	46	8	275	52	17	279	54	17	279	54	27
San Fernando	145	64	24	145	67	24	147	71	24	148	79	24	148	84	31	149	86	31	149	86	38
Sub-total	989	69	44	993	72	44	1.003	77	44	1.008	80	48	1.013	82	65	1.018	83	65	1.018	83	69
Zona Oeste																					
Morón	642	30	25	645	35	25	651	47	25	654	54	25	658	65	25	661	70	25	661	70	25
La Matanza	1.121	54	55	1.154	55	55	1.221	59	55	1.256	61	60	1.293	64	62	1.323	66	62	1.323	66	63
Tres de Febrero	349	69	57	349	72	57	350	75	57	350	84	57	350	91	66	350	91	66	350	91	70
San Martín	408	77	40	409	78	40	412	81	40	413	83	42	414	85	43	416	87	43	416	87	47
Sub-total	2.520	54	45	2.557	56	45	2.634	62	46	2.673	66	48	2.715	71	51	2.750	73	51	2.750	73	52
Zona Sur																					
Avellaneda	347	83	37	347	84	37	348	88	43	348	90	46	349	92	49	349	93	49	349	93	59
Lanús	467	76	17	467	73	17	467	85	17	467	90	57	467	96	90	467	96	90	467	96	92
Lomas de Zamora	573	53	30	576	61	30	584	79	31	588	81	32	592	84	34	594	86	34	594	86	38
Almirante Brown	449	13	9	457	15	9	474	30	10	483	39	11	492	48	13	497	52	13	497	52	15
Est. Echeverría	276	10	8	289	12	8	315	24	9	330	32	10	345	39	11	361	42	11	361	42	15
Sub-total	2.112	49	21	2.136	51	21	2.188	63	22	2.216	68	32	2.245	73	40	2.268	75	40	2.268	75	44
Total Gran B.A.	5.621	55	36	5.686	57	36	5.825	65	37	5.897	69	42	5.973	74	49	6.036	75	49	6.036	75	52
Total Ares Regulada	8.582	70	58	8.650	71	58	8.795	77	58	8.870	79	61	8.949	82	56	9.015	82	56	9.015	82	52

Datos de % de cobertura actuales (radio oficial) provistos por O.S.P.
Corresponde al 100% de la población abastecida por el Concesionario.



PLANILLA I (continuada)

POBLACION SERVIDA CON AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES: Porcentajes mínimos de cobertura sobre población total proyectada

	Año 7			Año 8			Año 9			Año 10			Año 15			Año 20			Año 30		
	Pobl. Total Proy. x 1000	Serv. Agua (%)	Serv. Cloa (%)	Pobl. Total Proy. x 1000	Serv. Agua (%)	Serv. Cloa (%)	Pobl. Total Proy. x 1000	Serv. Agua (%)	Serv. Cloa (%)	Pobl. Total Proy. x 1000	Serv. Agua (%)	Serv. Cloa (%)	Pobl. Total Proy. x 1000	Serv. Agua (%)	Serv. Cloa (%)	Pobl. Total Proy. x 1000	Serv. Agua (%)	Serv. Cloa (%)	Pobl. Total Proy. x 1000	Serv. Agua (%)	Serv. Cloa (%)
Capital Federal	2.982	100	99	2.988	100	99	2.991	100	100	3.006	100	100	3.021	100	100	3.051	100	100	3.051	100	100
Zone Norte																					
Vircente López	289	98	97	289	98	98	289	99	99	289	100	100	289	100	100	289	100	100	289	100	100
San Isidro	301	95	96	301	97	97	302	98	98	303	100	100	303	100	100	303	100	100	305	100	100
Tigre	283	55	37	288	62	56	292	57	55	296	72	58	311	83	81	323	94	94	340	100	100
San Fernando	150	88	48	151	90	54	152	91	60	152	92	66	154	97	85	156	100	97	159	100	100
Sub-total	1.023	84	73	1.029	86	79	1.034	89	81	1.039	91	83	1.057	95	92	1.071	98	98	1.093	100	100
Zone Oeste																					
Morón	664	75	25 ⁺	667	80	25 ⁺	670	86	25 ⁺	673	92	25 ⁺	683	98	25 ⁺	691	100	25 ⁺	705	100	25 ⁺
La Matanza	1.354	68	64	1.386	70	65	1.418	72	66	1.451	75	67	1.502	85	79	1.726	91	87	1.974	100	100
Tres de Febrero	351	92	75	351	94	80	351	96	85	351	97	89	351	100	99	351	100	100	351	100	100
San Martín	416	83	51	417	92	58	418	95	62	419	98	64	420	100	79	421	100	94	421	100	100
Sub-total	2.785	75	54	2.821	79	56	2.857	82	58	2.894	85	59	3.056	92	69	3.189	95	76	3.451	100	85
Zone Sur																					
Avellaneda	349	94	75	350	95	85	350	96	95	350	97	96	351	100	100	352	100	100	352	100	100
Lanus	467	96	93	467	97	95	467	97	97	467	98	98	467	100	100	467	100	100	467	100	100
Lomas de Zamora	596	88	42	598	91	46	600	93	48	602	93	50	608	100	74	610	100	94	614	100	100
Almirante Brown	503	56	19	508	60	24	513	56	29	518	69	33	541	85	58	546	92	83	549	100	100
Est. Echeverría	378	45	19	396	48	23	415	52	27	435	55	30	517	75	65	573	88	88	676	100	100
Sub-total	2.293	76	49	2.319	79	53	2.345	81	57	2.372	82	59	2.484	92	77	2.548	96	92	2.658	100	100
Total Gran B.A.	6.101	77	55	6.169	80	59	6.236	83	61	6.305	86	63	6.597	92	76	6.808	96	86	7.202	100	83
Total Area Regulada	9.083	84	69	9.154	87	72	9.224	88	74	9.296	90	75	9.603	95	84	9.829	97	90	10.253	100	95

Corresponde al 100% de la población abastecida por el Concesionario



PLANILLA 2

POBLACION SERVIDA CON TRATAMIENTO PRIMARIO DE DESAGÜES CLOACALES: Porcentajes mínimos de cobertura sobre población total proyectada

	Actual *		Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Año 6	
	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. fño (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. fño (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. fño (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. fño (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. fño (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. fño (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. fño (%)
Capital Federal	2.951	0	2.964	0	2.967	0	2.970	0	2.973	99	2.976	99	2.979	99
Zona Norte	289	0	289	0	289	0	289	0	289	96	289	97	289	97
Vicente López	299	0	299	0	300	0	300	0	300	50	301	94	301	95
San Isidro	256	0	260	0	263	0	267	0	271	2	275	17	279	27
Tigre	145	0	145	0	146	0	147	0	149	7	148	31	149	38
San Fernando														
Zona Oeste	642	0	645	0	648	0	651	0	654	25 †	658	25 †	661	25 †
Morón	1.121	30	1.154	30	1.187	30	1.221	30	1.256	60	1.293	62	1.323	63
La Matanza	349	0	349	0	350	0	350	0	350	42	350	66	350	70
Tres de Febrero	408	0	409	0	410	0	412	0	413	31	414	43	415	47
San Martín														
Zona Sur	347	0	347	0	347	0	348	0	348	46	349	49	349	59
Avellaneda	467	0	467	0	467	0	467	0	467	57	467	90	467	92
Lanús	573	0	576	0	580	0	584	0	588	32	592	34	594	38
Lomas de Zamora	449	0	457	0	466	0	474	0	483	11	492	13	497	15
Almirante Brown	276	0	289	0	302	0	315	0	330	10	345	11	361	15
Est. Echeverría														
Total Area Regulada	8.582	4	8.650	4	8.722	4	8.795	4	8.870	60	8.949	66	9.015	68

† Datos de % de cobertura actuales provistos por O.S.M.

Corresponde al 100% de la población abastecida por el Concesionario



PLANILLA 2 (continuada)

POBLACION SERVIDA CON TRATAMIENTO PRIMARIO DE DESAGÜES CLOACALES: Porcentajes mínimos de cobertura sobre población total proyectada

	Año 7		Año 8		Año 9		Año 10		Año 15		Año 20		Año 30	
	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. Iño (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. Iño (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. Iño (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. Iño (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. Iño (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. Iño (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. Iño (%)
Capital Federal	2.982	99	2.985	99	2.988	99	2.991	100	3.006	100	3.021	100	3.051	100
Zona Norte														
Vicente López	289	97	289	98	289	99	289	100	289	100	289	100	289	100
San Isidro	301	96	301	97	302	98	302	100	303	100	303	100	305	100
Tigre	283	37	288	56	292	56	296	58	311	81	323	94	340	100
San Fernando	150	48	151	54	151	60	152	66	154	85	156	97	159	100
Zona Oeste														
Morón	664	25 †	667	25 †	670	25 †	673	25 †	683	25 †	691	25 †	705	25 †
La Matanza	1.354	64	1.386	65	1.418	66	1.451	67	1.602	79	1.726	87	1.974	100
Tres de Febrero	351	75	351	80	351	85	351	89	351	99	351	100	351	100
San Martín	416	51	417	58	418	62	419	64	420	79	421	94	421	100
Zona Sur														
Avellaneda	349	75	350	85	350	95	350	96	351	100	352	100	352	100
Lanús	467	93	467	95	467	97	467	98	467	100	467	100	467	100
Lomas de Zamora	596	42	598	46	600	48	602	50	608	74	610	94	614	100
Almirante Brown	503	19	508	24	513	29	518	33	541	58	546	83	549	100
Est. Echeverría	378	19	396	23	415	27	435	30	517	65	573	88	676	100
Total Area Regulada	9.093	70	9.154	72	9.224	74	9.296	75	9.603	83	9.829	90	10.253	95

† Corresponde al 100% de la población abastecida por el concesionario



PLANILLA 3

POBLACION SERVIDA CON TRATAMIENTO SECUNDARIO DE DESAGÜES CLOACALES: Porcentajes mínimos de cobertura sobre población total proyectada

	Actual *		Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Año 6	
	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. 2do año (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. 2do año (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. 2do año (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. 2do año (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. 2do año (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. 2do año (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. 2do año (%)
Capital Federal	2.951	0	2.964	0	2.967	0	2.970	0	2.973	0	2.976	0	2.979	0
Zona Norte														
Vicente López	289	0	289	0	289	0	289	0	289	0	289	0	289	0
San Isidro	299	0	299	0	300	0	300	0	300	0	301	59	301	60
Tigre	256	0	260	0	263	0	267	0	271	0	275	13	279	20
San Fernando	145	0	145	0	146	0	147	0	148	0	148	22	149	27
Zona Oeste														
Morón	642	0	645	0	648	0	651	0	654	0	658	0	661	0
La Matanza	1.121	30	1.154	30	1.187	30	1.221	30	1.256	30	1.293	37	1.323	38
Tres de Febrero	349	0	349	0	350	0	350	0	350	0	350	17	350	28
San Martín	408	0	409	0	410	0	412	0	413	0	414	11	416	16
Zona Sur														
Avellaneda	347	0	347	0	347	0	348	0	348	0	349	0	349	0
Lanús	467	0	467	0	467	0	467	0	467	0	467	0	467	0
Lomas de Zamora	573	0	576	0	580	0	584	0	588	0	592	0	594	0
Almirante Brown	449	0	457	0	466	0	474	0	483	0	492	0	497	0
Est. Echeverría	276	0	289	0	302	0	315	0	330	0	345	0	361	0
Total Area Regulada	8.562	4	8.650	4	8.722	4	8.795	4	8.870	4	8.949	9	9.015	10

* Datos de % de Cobertura actuales provistos por O.S.N.



PLANILLA 3 (continuada)

POBLACION SERVIDA CON TRATAMIENTO SECUNDARIO DE DESAGÜES CLOACALES: Porcentajes mínimos de cobertura sobre población total proyectada

	Año 7		Año 8		Año 9		Año 10		Año 15		Año 20		Año 30	
	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. 2do (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. 2do (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. 2do (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. 2do (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. 2do (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. 2do (%)	Poblac. Total Proyec. x 1000	Servida Tratam. 2do (%)
Capital Federal	2.982	0	2.985	0	2.988	0	2.991	0	3.006	100	3.021	100	3.051	100
Zona Norte														
Vicente López	289	0	289	0	289	0	289	0	289	100	289	100	289	100
San Isidro	301	61	302	62	302	63	302	65	303	100	303	100	305	100
Tigre	283	28	288	40	292	42	296	44	311	81	323	94	340	100
San Fernando	150	36	151	41	151	47	152	53	154	85	156	97	159	100
Zona Oeste														
Horón	664	0	667	0	670	0	673	0	683	25 +	691	25 +	705	25 +
La Matanza	1.354	41	1.386	42	1.418	43	1.451	44	1.602	79	1.726	87	1.974	100
Tres de Febrero	351	30	351	64	351	68	351	71	351	99	351	100	351	100
San Martín	416	20	417	44	418	47	419	48	420	79	421	94	421	100
Zona Sur														
Avellaneda	349	0	350	0	350	0	350	0	351	100	352	100	352	100
Lanús	467	0	467	0	467	0	467	0	467	100	467	100	467	100
Lomas de Zamora	596	0	598	0	600	0	602	0	608	74	610	94	614	100
Almirante Brown	503	0	508	0	513	0	518	0	541	58	546	83	549	100
Zar. Echeverría	378	0	396	0	415	0	435	0	517	65	573	88	676	100
Total Area Regulada	9.083	12	9.154	15	9.224	15	9.296	16	9.603	83	9.829	90	10.253	95

+ Corresponde al 100% de la población abastecida por el Concesionario



107

PLANILLA 4

RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE: Porcentajes de renovación y/o rehabilitación mínimos acumulados sobre las redes existentes al comienzo de la Concesión

	Longitud de Red Distribuidora existente (km)	Año 1 Rehab. Renov. (%)	Año 2 Rehab. Renov. (%)	Año 3 Rehab. Renov. (%)	Año 4 Rehab. Renov. (%)	Año 5 Rehab. Renov. (%)	Año 6 Rehab. Renov. (%)	Año 7 Rehab. Renov. (%)	Año 8 Rehab. Renov. (%)	Año 9 Rehab. Renov. (%)	Año 10 Rehab. Renov. (%)	Año 15 Rehab. Renov. (%)	Año 20 Rehab. Renov. (%)	Año 30 Rehab. Renov. (%)
Capital Federal	4.300	1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	17	30	54
Zona Norte														
Vicente López	480	1	2	2	3	3	5	7	9	11	12	25	39	74
San Isidro	720	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	16	23	40
Tigre	150	15	29	44	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
San Fernando	200	1	2	2	2	2	4	6	8	9	10	25	44	87
Zona Oeste														
Norón	300	1	2	3	3	3	4	5	6	7	8	15	22	41
La Matanza	1.150	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	6	9
Tres de Febrero	440	3	5	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
San Martín	530	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5
Zona Sur														
Avellaneda	690	16	23	29	35	40	41	42	42	43	43	52	63	91
Lanús	670	2	4	7	9	11	12	14	16	17	17	42	45	45
Lomas de Zamora	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	20
Almirante Brown	130	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	5	7
E. Echeverría	70	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	7
Total Area Regulada	10.970	2	4	5	7	9	9	10	11	12	12	19	28	45

* Datos provistos por O.S.N.



10

PLANILLA 5

RENOVACION DE LA RED COLECTORA DE DESAGÜES CLOACALES: Porcentajes de renovación y/o rehabilitación mínimos acumulados sobre las redes existentes al comienzo de la Concesión

	Longitud de Red Colectora de desagües cloac. existente* (km)	Año 1 Rehab. Renov. (%)	Año 2 Rehab. Renov. (%)	Año 3 Rehab. Renov. (%)	Año 4 Rehab. Renov. (%)	Año 5 Rehab. Renov. (%)	Año 6 Rehab. Renov. (%)	Año 7 Rehab. Renov. (%)	Año 8 Rehab. Renov. (%)	Año 9 Rehab. Renov. (%)	Año 10 Rehab. Renov. (%)	Año 15 Rehab. Renov. (%)	Año 20 Rehab. Renov. (%)	Año 30 Rehab. Renov. (%)
Capital Federal	3.630	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	7
Zona Norte														
Vicente López	470	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	5	5
San Isidro	240	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3
Tigre	70	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
San Fernando	70	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zona Oeste														
Morón	300	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6
La Matanza	1.030	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4
Tres de Febrero	280	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
San Martín	290	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3
Zona Sur														
Avellaneda	210	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Langos	170	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	6	7	7
Lomas de Zamora	310	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3
Almirante Brown	80	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E. Echeverría	60	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total Area Regulada	7.210	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	5

* Datos provistos por O.S.N.



101